| CEZIUM | FICHE TECHNIQUE<br>**Vis monophasé** | RÉFÉRENCE | **CZ-OPN-5PV** |
|---|---|---|---|
| | | MISE À JOUR | **27/09/2026** |
| | | PAGE | **1 / 2** |

# Compresseur 2-en-1 VSD 4 kW (5 HP) sur roues




Image non contractuelle : l'aspect de la machine livrée peut différer.

**DÉBIT À 8 BAR**

**0,63** m³/min

**PRESSION**

**8 / 10** bar

**PUISSANCE (5 HP)**

**4** kW


## DÉBIT À CHAQUE PRESSION

m³/min

| Pression | 8 bar | 10 bar |
|---|---|---|
| Débit (m³/min) | **0,63** | **0,59** |

## PLAGE DE SERVICE


Gamme au catalogue : 0,15 - 1,20 m³/min, échelle logarithmique





## ENCOMBREMENT

Schéma de principe, non contractuel. Cotes en mm.

### VUE DE FACE




### VUE DE DESSUS



## CARACTÉRISTIQUES

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Puissance moteur | 4 kW / 5 HP |
| Pressions disponibles | 8 / 10 bar |

### MOTEUR ET COMMANDE

| | |
|---|---|
| Entraînement | Direct PM VSD |
| Démarrage | Variateur de fréquence |
| Tension | Monophasé ou triphasé |

### RACCORDEMENT ET ACOUSTIQUE

| | |
|---|---|
| Sortie d'air | DN20 (x2) |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |

### ENCOMBREMENT

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 1200 x 650 x 1150 mm |
| Masse | 190 kg |

## COMPOSANTS

| | |
|---|---|
| **Compresseur** | Compresseur à vis lubrifiée, moteur à aimants permanents |
| **Réservoir tampon intégré** | Réservoir de 220 L, sur roues |
| **Variateur de fréquence** | Variateur de fréquence, démarrage progressif |
| **Système d'huile** | Huile de lubrification : 5 L |

## SECTEURS COMPATIBLES

Atelier et maintenance · Agroalimentaire

## CONFORMITÉ

CE

## GARANTIE

### Garantie 2 ans, 5 sous supervision

Trois ans offerts tant que la machine reste supervisée par SEENTINEL et que son entretien est à jour ; sinon, la garantie revient à deux ans. Pièces disponibles 10 ans, livrées sous 24 à 48 h en France.

## SUR LE SITE

| | |
|---|---|
| **Page de la référence** | https://cezium.eu/fr/produits/compressors/screw-single-phase/cz-opn-5pv/ |
| **Demander un devis** | https://cezium.eu/fr/contact/?sku=CZ-OPN-5PV |

Débits, cotes, raccords et options confirmés au devis.